

無垢内装パネル(#440/MG、RC12VG、YC10VG、DF10VG)

1.事前チェック

- 商品到着時に、ご注文の商品内容・数量を必ずご確認ください。
施工後の商品取替や損害の請求はお受けできません。
- 当商品は木製(無垢材)にてフォークリフトやレッカーのワイヤー、荷吊りロープ等で傷をつけない様に充分注意して取り扱いをして下さい。
- 現場・倉庫での保管は、棧木、台木の上に保管し、地面には直接置かない様にして下さい。
- 商品到着時に重大な破損がある場合、現場内破損と見極める為、商品到着後24時間以内に弊社担当者宛にご連絡下さい。24時間を経過した場合の破損材交換は承っておりません事をご了承下さい(現場内事故の可能性が否めない為)。

2.下地施工


- 柱・間柱・胴縁は乾燥した反りの無いものを使用し、303mm~455mm(1尺~1.5尺)間隔で仕上げて下さい。
- 無垢内装パネルを施工する箇所には5.5mm以上の合板を捨て貼りして下さい。又、捨て貼り合板同士の隙間は2mm程度空けて施工して下さい。捨て貼り合板の継ぎ目は同じ位置にならない様に千鳥貼りをして下さい。
- 捨て貼りの合板上に柱・間柱・胴縁の位置を墨出しして下さい。

3.仮並べ

- 天然無垢材は、一枚一枚の木目、色、節の位置や節の大きさが異なります。故に施工前に仮並べをして、色・木目・割付のバランスを確認して下さい。
- #440/MGは開梱後、直ちに施工して下さい。

4.施工

- 現場での塗装をする場合は、必ず施工前に行って下さい。
施工後の塗装は、材の伸び縮みで不都合が生じる場合があります。
- 無垢内装パネル裏全体に、接着剤(ウレタン系接着剤)を塗布し壁に貼り付けて下さい。
- 合板下の胴縁位置に合わせ、フィニッシュネイル(推奨25mm~30mm)を雌実にて45度の角度で打って下さい。打つ箇所は各胴縁に行くと、より強固に貼る事ができます。
- 樹種により無垢内装パネル材の柔らかさが異なる為、フィニッシュネイルを打つエア工具(フィニッシュネイル)の釘打ち深さを調整して下さい。フィニッシュネイルの頭が木表面から出過ぎず、食い込み過ぎず、水平である事が理想です。
- 雄実を雌実に差し込む際は湿気の吸湿による材の伸び縮みを考慮し、若干0.3mm(夏季多湿時)~0.5mm(冬季乾燥時)程度の隙間を空ける様にして下さい。決して当て木をして叩き込まない様にして下さい。



5.施工後

- 天井材に使用した場合は基本的に必要ありませんが、腰板、壁材に使用した場合は養生を行って下さい。
- 養生シートは、厚みとクッション性のある中芯原紙を特殊強化フィルムで両面貼りしたサンドイッチ構造の物をご使用下さい。
- 養生テープは無垢内装パネルには直接貼り付け無い様にして下さい。無垢内装パネルに直接貼りますと、粘着糊が表面に残ったり、木繊維が剥がれたりする恐れがあります。
- 腰板、壁材の全体を養生シートで覆うようにして下さい。無垢内装パネルが一部露出しますと、日射により他部分との色違いが発生致します。

Attention

フローリング商品・内装パネル商品に関する注意事項

①ご発注について

- 随時お見積りを致します。尚、見積り時点では材の確保は行ないません。発注書を頂戴してからの材の確保とさせていただきます。また、発注書を受領してからの材の確保期間は最長で2週間とし、それを超える場合は別途書面にて更新依頼をお願い致します。確保期間が計30日を超える場合は一旦白紙とさせていただきます。
- 材の確保は書面ベースでの先着順にお受けしております。
- ご発注は書面をお願いしております。書式等は貴社ご利用の書式で結構です。
- 塗装、運送車両手配は御入金確認後(売掛のお客様については発注書受理後)とさせていただきます。納期まで余裕を持ったご発注をお願い致します。
- 発注キャンセルについては後述の<発注キャンセルについて>の項をご参照下さい。
- 塗装、加工も別途承ります。詳細については後述<塗装・加工について>の項をご参照下さい。

②出荷について

- 在庫有の場合・・・御入金確認日(売掛は発注書受理日)の翌々営業日以降の出荷
※可能な限りご要望にお応え致しますが、出荷能力の問題から3営業日後以降の対応とさせていただきます。

- 在庫無の場合・・・入荷待ち
 - ・ 最小出荷単位は1束からです。
 - ・ 梱包形態は箱入り、ダンボール巻き、パレット、ビニールケースのいずれかです。尚、お引取りの場合は原則として梱包は致しません(梱包済の商品を除く)。

運送費は別途申し受けます。お引取りもご対応しております。

③運送について

- 運送費別途申し受けます(各種路線便、チャーター便等)。尚、運送は外部委託のため車上渡しとさせていただきます。荷揚げ作業等は致しておりません。また、運送車両(4t車)が進入できない地域の場合は、進入可能な場所での車上渡しとなる場合があります。予めご了承下さい。
- 運送費の見積り依頼の際にはできる限り詳細な納材先住所をお知らせ下さい。お知らせいただけない場合は運送費お見積りを致しかねる場合がございます。
- 時間指定はチャーター便のみお受け致しております。チャーター便到着時刻はご要望に沿うよう努力致しますが、時刻調整をお願いする場合がございます。
- 弊社倉庫(愛知県名古屋市)でのお引取りも対応致します。また、事前にお引取り時刻をお知らせ頂くとお待たせすることなくお車への積み込みが可能です。よろしくご協力下さい。
(お引取受付時間 9:00~12:00、13:00~16:30)
- 総重量によってチャーター便扱いになる場合があります。
- 数量、納材先住所変更の場合は運送費再お見積りとなります。
- 運送会社都合上、地域・時期によって運送所要日数が通常日数に加え1~2日程度かかる場合があります。
- 弊社の責めに帰さない事由による納入遅延(天災、輸送中の事故、運送会社都合等)に関する補償等は一切お受け致しておりません。

④ クレーム・返品について

- 商品受入れ後、直ちに商品名・数量等をご確認下さい。施工後の申し出はお受けできない場合があります。
- 施工後の商品の割れ、伸縮、反り、カップリング、曲がり等に関するクレームは応じかねます。
- 施工前に不具合等が判明した場合は直ちにご連絡下さい。弊社の責めによる場合は速やかに代替品の発送手配を行ないます。商品の性質上やむを得ない内容に関しては代替品のご提供やご返金は致しかねます。
- オーク(ナラ)等の広葉樹の白太部分には、稀にキクイムシが発生することがあります。これらは製造過程(乾燥)でほぼ死滅する為、弊社ではクレーム対象としておりません。対策につきましては防虫専門業者にご相談下さい。

⑤ 発注キャンセルについて

- 発注キャンセル(書面で願います)についてはキャンセル料を頂戴する場合があります。詳細については下記ご参照下さい。
- 下記時間は弊社に到着した時間を元に算出させて頂いております。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
- 受注塗装品については、塗装工程後のご注文キャンセルは一切お受けできません。

〈発注キャンセル料〉

- ・出荷前々営業日17:30まで
発注キャンセル料無料
- ・出荷前々営業日17:31~出荷前日17:30まで
ご発注金額(税抜)の10%
- ・出荷前日17:31~出荷前まで
ご発注金額(税抜)の30%
- ・出荷後キャンセル
ご発注金額(税抜)の30%+運送費実費
- ・塗装品の場合(塗装前)
塗装工場搬入費実費
- ・受注生産品・加工品の場合
材料費+加工費+搬入費
- ・チャーター便手配の場合
上記金額+チャーター便キャンセル料実費

⑥ 塗装・加工について

- 塗装各種(自然塗装各種・ウレタン等)承ります。
- 着色塗装の場合、色目に若干ばらつきが出る場合があります。追加ご発注等で塗装時期が異なる場合は、色目に差異が出る場合があります。
- カラーサンプル作成の場合、別途作成費を頂戴しております。